CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

# HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG

Số: ...../20..../HĐTC/HP-.....

V/v: Cung cấp vật tư, thiết bị và thi công lắp đặt hệ thống Phòng cháy chữa cháy

Công trình: Nhà máy nhựa (không bao gồm Xưởng 2)

*- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;*

*- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;*

*- Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*- Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và Nghị định số 50/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung;*

*- Căn cứ Bảng báo giá ngày 23/09/2025 của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hùng Phú;*

*- Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.*

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 20....., tại ....., chúng tôi gồm:

**BÊN GIAO THẦU (BÊN A): CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SKD INVEST**

| | |
|---|---|
| Địa chỉ | : Khu nhà xưởng Công ty TNHH Densta Việt Nam, KCN Tân Quang, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam |
| Mã số thuế | : 0901176739 |
| Điện thoại | : 0912439083 |
| Email | : namduong72@gmail.com |
| Tài khoản số | : ..... tại Ngân hàng ..... |
| Đại diện | : Ông NGÔ NAM DƯƠNG Chức vụ: Giám đốc |

**BÊN NHẬN THẦU (BÊN B): CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÙNG PHÚ**

| | |
|---|---|
| Địa chỉ | : Số 6, đường Thanh Lãm, Phường Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội |
| Mã số thuế | : 0108513529 |
| Điện thoại | : 0935.81.82.81 / 0973.608.535 |
| Email | : Hungphupccc888111@gmail.com |
| Tài khoản số | : 5351234568888 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) - Chi nhánh Thanh Xuân |
| Đại diện | : Ông/Bà ..... Chức vụ: Giám đốc |

Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng thi công xây dựng với các điều khoản sau:

## ĐIỀU 1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1.1. Bên A đồng ý giao và Bên B đồng ý nhận cung cấp vật tư, thiết bị và thi công lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống phòng cháy chữa cháy cho công trình Nhà máy nhựa (không bao gồm Xưởng 2), tại địa điểm: ....., bao gồm:

- Hệ thống báo cháy (ngoài nhà và nhà xưởng);
- Hệ thống chữa cháy: phòng bơm, chữa cháy ngoài nhà, chữa cháy trong nhà Xưởng 1;
- Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn thoát hiểm Xưởng 1;
- Các chi phí chung: nghiệm thu PCCC, thuê xe nâng, giàn giáo.

1.2. Chủng loại, xuất xứ, khối lượng, đơn giá chi tiết theo **Phụ lục 01 - Bảng khối lượng và giá trị hợp đồng** đính kèm. Phụ lục là bộ phận không tách rời của Hợp đồng.

## ĐIỀU 2. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

2.1. Giá trị hợp đồng:

| STT | Hạng mục | Thành tiền (VNĐ) |
|---|---|---|
| I | Hệ thống báo cháy | 105.352.736 |
| II | Hệ thống chữa cháy | 1.000.748.404 |
| III | Hệ thống đèn báo, đèn thoát hiểm Xưởng 1 | 40.800.927 |
| IV | Chi phí chung | 54.023.859 |
| | **Tổng cộng chưa bao gồm VAT** | **1.200.925.926** |
| | Thuế VAT 8% | 96.074.074 |
| | **TỔNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (đã bao gồm VAT)** | **1.297.000.000** |

***(Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm chín mươi bảy triệu đồng chẵn./.)***

2.2. Giá trị hợp đồng đã bao gồm: chi phí vật tư, thiết bị, nhân công, vận chuyển, lắp đặt, thử áp lực, cài đặt lập trình, **chi phí kiểm định phương tiện PCCC**, chi phí nghiệm thu PCCC và thuế VAT theo quy định. Không bao gồm chi phí thẩm định thiết kế (nếu có).

2.3. Hình thức hợp đồng: **Hợp đồng trọn gói**. Giá trị hợp đồng là cố định trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng, không điều chỉnh tăng hoặc giảm theo khối lượng thực tế thi công. Không tính phát sinh tăng, phát sinh giảm.

## ĐIỀU 3. TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁN

3.1. Bên A thanh toán cho Bên B theo các đợt sau:

| Đợt | Nội dung / Điều kiện thanh toán | Tỷ lệ | Số tiền (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 1 | **Tạm ứng** trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày ký Hợp đồng và Bên A nhận được giấy đề nghị tạm ứng của Bên B. | 30% | 389.100.000 |
| 2 | **Thanh toán khi hoàn thành thi công Xưởng 1**: trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi Bên B hoàn thành thi công lắp đặt hệ thống PCCC Xưởng 1 và hai bên ký biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành. | 40% | 518.800.000 |
| 3 | **Thanh toán sau nghiệm thu**: trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi hệ thống được nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng và Bên B xuất hóa đơn GTGT cho toàn bộ giá trị hợp đồng. | 30% | 389.100.000 |
| | **Tổng cộng** | **100%** | **1.297.000.000** |

*Bằng chữ: Đợt 1: Ba trăm tám mươi chín triệu, một trăm nghìn đồng; Đợt 2: Năm trăm mười tám triệu, tám trăm nghìn đồng; Đợt 3: Ba trăm tám mươi chín triệu, một trăm nghìn đồng.*

3.2. Hồ sơ thanh toán gồm: giấy đề nghị thanh toán của Bên B; biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành (đợt 2); biên bản nghiệm thu, bàn giao và hóa đơn GTGT (đợt 3).

3.3. Hình thức thanh toán: chuyển khoản bằng đồng Việt Nam vào tài khoản của Bên B:

- Đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hùng Phú

- Số tài khoản: 5351234568888 - Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) - Chi nhánh Thanh Xuân.

3.4. Trường hợp Bên A chậm thanh toán so với thời hạn trên, Bên A phải trả lãi chậm thanh toán trên số tiền chậm trả theo lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại tại thời điểm thanh toán, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

## ĐIỀU 4. THỜI GIAN THỰC HIỆN

4.1. Thời gian thi công: ..... ngày kể từ ngày Bên B nhận được tiền tạm ứng và Bên A bàn giao mặt bằng thi công.

4.2. Thời gian thực hiện được gia hạn tương ứng trong các trường hợp: Bên A chậm bàn giao mặt bằng, chậm thanh toán, hoặc do sự kiện bất khả kháng.

## ĐIỀU 5. CHẤT LƯỢNG VÀ NGHIỆM THU

5.1. Vật tư, thiết bị đúng chủng loại, xuất xứ theo Phụ lục 01, mới 100%, có CO/CQ, packing list đối với hàng hóa nhập khẩu; thiết bị PCCC thuộc danh mục phải kiểm định có tem kiểm định theo quy định.

5.2. Công tác thi công tuân thủ hồ sơ thiết kế được thẩm duyệt, các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành về PCCC.

5.3. Nghiệm thu được thực hiện theo từng giai đoạn: nghiệm thu vật tư đầu vào, nghiệm thu khối lượng hoàn thành Xưởng 1 và nghiệm thu hoàn thành toàn bộ.

## ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

6.1. Bàn giao mặt bằng thi công, cung cấp hồ sơ thiết kế, điểm đấu nối điện, nước phục vụ thi công.

6.2. Cử cán bộ giám sát, phối hợp nghiệm thu kịp thời theo đề nghị của Bên B.

6.3. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn theo Điều 3.

6.4. Bố trí nhân lực hỗ trợ bốc dỡ hàng tại kho/công trình của Bên A (nếu cần).

6.5. Có quyền yêu cầu Bên B sửa chữa, thay thế vật tư, thiết bị không đạt chất lượng.

## ĐIỀU 7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

7.1. Cung cấp vật tư, thiết bị và thi công đúng chủng loại, khối lượng, chất lượng và tiến độ đã cam kết.

7.2. Bố trí cán bộ kỹ thuật, công nhân có chuyên môn; chịu trách nhiệm về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, PCCC trong quá trình thi công.

7.3. Lập hồ sơ hoàn công, bàn giao cho Bên A.

7.4. Hướng dẫn vận hành, chuyển giao hệ thống cho Bên A khi bàn giao.

7.5. Được nhận thanh toán đầy đủ, đúng hạn theo Điều 3.

## ĐIỀU 8. BẢO HÀNH

8.1. Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

8.2. Bên B bảo hành các hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất hoặc lỗi thi công. Không bảo hành các hư hỏng do người không có chuyên môn gây ra hoặc do quá trình sử dụng không đúng hướng dẫn.

8.3. Trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Bên A, Bên B có trách nhiệm cử cán bộ kỹ thuật đến kiểm tra, khắc phục. Địa chỉ bảo hành: Số 06 đường Thanh Lãm, Hà Đông, Hà Nội. Hotline: 0973.608.535 / 0935.818.281.

## ĐIỀU 9. TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG

Bên nào vi phạm nghĩa vụ theo Hợp đồng gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh (nếu có) theo quy định của pháp luật.

## ĐIỀU 10. BẤT KHẢ KHÁNG

10.1. Nếu một bên vì sự kiện bất khả kháng mà không hoàn thành nghĩa vụ thì không phải chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại gây ra cho bên kia.

10.2. Sự kiện bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn: thiên tai, tai nạn, cháy nổ, chiến tranh, dịch bệnh, phán quyết của tòa án, thay đổi chính sách của Nhà nước.

10.3. Trong vòng 07 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng phải thông báo bằng văn bản cho bên kia, nêu rõ nội dung sự việc và những ảnh hưởng có thể có đối với việc thực hiện nghĩa vụ.

## ĐIỀU 11. TẠM DỪNG, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

11.1. Bên B có quyền tạm dừng thi công nếu Bên A chậm thanh toán 03 ngày so với thời hạn tại Điều 3, sau khi đã thông báo bằng văn bản.

11.2. Một bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ và không khắc phục trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận thông báo. Hai bên tiến hành quyết toán phần khối lượng đã thực hiện.

## ĐIỀU 12. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Mọi tranh chấp phát sinh được giải quyết trên tinh thần thương lượng, hòa giải. Trường hợp không thương lượng được trong vòng 30 ngày, một trong hai bên có quyền đưa ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết. Phán quyết của Tòa án là quyết định cuối cùng buộc hai bên thi hành.

## ĐIỀU 13. TRAO ĐỔI THÔNG TIN VÀ THAY ĐỔI TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG

13.1. Tất cả các công việc thi công có sự thay đổi giữa Bên A và Bên B (vị trí lắp đặt, chủng loại vật tư thiết bị, biện pháp thi công, tiến độ và các nội dung khác) đều phải được trao đổi và xác nhận qua email của các bên đã nêu tại phần thông tin các bên của Hợp đồng.

13.2. Nội dung trao đổi, xác nhận qua email là căn cứ để hai bên thực hiện, nghiệm thu, bàn giao và giải quyết các vướng mắc, tranh chấp (nếu có) sau này. Các thay đổi không được trao đổi qua email sẽ không được dùng làm căn cứ.

13.3. Mỗi bên có trách nhiệm lưu trữ các email trao đổi. Trường hợp thay đổi địa chỉ email, bên thay đổi phải thông báo cho bên kia.

## ĐIỀU 14. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

14.1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng tự thanh lý khi hai bên hoàn thành nghĩa vụ thanh toán và hết thời gian bảo hành.

14.2. Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng phải được lập thành văn bản (phụ lục) có chữ ký của đại diện hai bên.

14.3. Hợp đồng được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

| ĐẠI DIỆN BÊN A | ĐẠI DIỆN BÊN B |
| --- | --- |
| *(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)* | *(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)* |

PHỤ LỤC 01

BẢNG KHỐI LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

*(Kèm theo Hợp đồng số: ...../20..../HĐTC/HP-..... ngày ...../...../20.....)*

Công trình: Nhà máy nhựa (không bao gồm Xưởng 2)

| STT | Tên vật tư, thiết bị | Xuất xứ | ĐVT | KL | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I** | **HỆ THỐNG BÁO CHÁY** | | | | | **105.352.736** | |
| ***A*** | ***HỆ THỐNG BÁO CHÁY NGOÀI NHÀ*** | | | | | ***38.354.596*** | |
| 1 | Tủ trung tâm báo cháy 15 kênh | Taiwan | cái | 1 | 18.934.400 | 18.934.400 | |
| 2 | Ắc quy 12 V | VN | cái | 2 | 473.360 | 946.720 | |
| 3 | Dây cáp 15x 2x0,5mm2 | VN | m | 50 | 71.004 | 3.550.200 | |
| 4 | Ống HDPE D50/40 | VN | cái | 50 | 14.201 | 710.050 | |
| 5 | Ống thép mạ kẽm D65 dày2,9mm | TQ | cái | 25 | 349.103 | 8.727.575 | |
| 6 | Cài đặt, lập trình hệ thống báo cháy | | cái | 1 | 1.183.400 | 1.183.400 | |
| 7 | Tiếp địa cho tủ trung tâm báo cháy | | m | 1 | 1.183.400 | 1.183.400 | |
| 8 | Đào lấp đất đi ống HPDE | | m | 1 | 2.366.800 | 2.366.800 | |
| 9 | Vật tư phụ ( Vít, nở, băng dính điện ... ) | | m | 1 | 752.051 | 752.051 | |
| ***B*** | ***HỆ THỐNG BÁO CHÁY NHÀ XƯỞNG*** | | | | | ***66.998.140*** | |
| 1 | Đầu báo cháy khói quang thường | Taiwan | Cái | 36 | 508.862 | 18.319.032 | |
| 2 | Nút nhấn báo cháy | Taiwan | Cái | 6 | 402.356 | 2.414.136 | |
| 3 | Chuông, đèn báo cháy | Taiwan | Cái | 6 | 686.372 | 4.118.232 | |
| 4 | Đèn chỉ thị FIRE | Taiwan | Cái | 2 | 449.692 | 899.384 | |
| 5 | Dây tín hiệu báo cháy 2x0,75mm² | CĐS/ VN | m | 875 | 9.467 | 8.283.625 | |
| 5 | Dây chống cháy 2x1,5mm2 | LS/VN | m | 260 | 24.851 | 6.461.260 | |
| 6 | Dây cấp nguồn 2x1,5mm2 | LS/VN | m | 325 | 24.851 | 8.076.575 | |
| 7 | Ống cứng PVC D20 bảo vệ dây | VN | m | 1.055 | 14.201 | 14.982.055 | |
| 8 | Ống ruột gà D20 | VN | m | 145 | 14.201 | 2.059.145 | |
| 9 | Hộp đấu nối | VN | nos | 1 | 71.004 | 71.004 | |
| 10 | Vật tư phụ ( Vít, nở, băng dính điện ... ) | VN | lot | 1 | 1.313.692 | 1.313.692 | |
| **II** | **CHỮA CHÁY** | | | | | **1.000.748.404** | |
| ***A*** | ***PHÒNG BƠM*** | | | | | ***392.422.058*** | |
| 1 | Tủ điện | | set | 1 | 36.093.700 | 36.093.700 | |
| 2 | Điện thoại pccc | | set | 2 | 2.366.800 | 4.733.600 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Cáp điện 1Cx 70mm2 | CDS | m | 90 | 319.518 | 28.756.620 | |
| 4 | Cáp điện 1Cx35mm2 | CDS | m | 15 | 165.676 | 2.485.140 | |
| 5 | Cáp điện 4x4mm2 | CDS | m | 15 | 106.506 | 1.597.590 | |
| 6 | Dây điện 2Cx1,5mm2 | CDS | m | 50 | 29.585 | 1.479.250 | |
| 7 | Bơm cứu hỏa chạy điện Q>=234m3/h, H=75m.c.n | VN | set | 1 | 82.838.000 | 82.838.000 | |
| 8 | Bơm cứu hỏa chạy diesel Q>=234m3/h, H=75m.c.n | VN | set | 1 | 115.973.200 | 115.973.200 | |
| 9 | Bơm bù áp Q = 1,0 l/s , H = 85m | VN | set | 1 | 23.668.000 | 23.668.000 | |
| 10 | Bồn nước mồi 500L | VN | set | 1 | 2.130.120 | 2.130.120 | |
| 11 | Bình tích áp 200L | TQ | set | 1 | 9.467.200 | 9.467.200 | |
| 12 | Công tắc áp suất | TQ | Pcs | 3 | 236.680 | 710.040 | |
| 13 | Đồng hồ đo áp suất | TQ | Pcs | 4 | 142.008 | 568.032 | |
| 14 | Ống thép mạ kẽm D150 dày 3,96mm | TQ | m | 12 | 556.198 | 6.674.376 | |
| 15 | Ống thép mạ kẽm D125 dày 3,96mm | TQ | m | 24 | 508.862 | 12.212.688 | |
| 16 | Ống thép mạ kẽm D50 dày2,6mm | TQ | m | 12 | 256.798 | 3.081.576 | |
| 17 | Ống thép mạ kẽm D25 dày2,6mm | TQ | m | 12 | 201.178 | 2.414.136 | |
| 18 | Phụ kiến ống | | nos | 1 | 10.046.498 | 10.046.498 | |
| 19 | Van cổng tín hiệu giám sát DN125 | TQ | nos | 3 | 1.775.100 | 5.325.300 | |
| 20 | Van cổng D150 | TQ | nos | 3 | 1.005.890 | 3.017.670 | |
| 21 | Van cổng D125 | TQ | nos | 5 | 887.550 | 4.437.750 | |
| 22 | Van cổng D50 | TQ | nos | 2 | 319.518 | 639.036 | |
| 23 | Van cổng D25 | TQ | nos | 8 | 177.510 | 1.420.080 | |
| 24 | Van 1 chiều D125 | TQ | nos | 2 | 437.858 | 875.716 | |
| 25 | Van 1 chiều D50 | TQ | nos | 1 | 213.012 | 213.012 | |
| 26 | Van 1 chiều D25 | TQ | nos | 3 | 165.676 | 497.028 | |
| 27 | Y lọc D150 | TQ | nos | 2 | 769.210 | 1.538.420 | |
| 28 | Y lọc D50 | TQ | nos | 1 | 236.680 | 236.680 | |
| 29 | Khớp nối mềm D150 | TQ | nos | 2 | 284.016 | 568.032 | |
| 30 | Khớp nối mềm D125 | TQ | nos | 2 | 236.680 | 473.360 | |
| 31 | Khớp nối mềm D50 | TQ | nos | 2 | 100.589 | 201.178 | |
| 32 | Rọ bơm D150 | ARV/ AUT | nos | 2 | 3.313.520 | 6.627.040 | |
| 33 | Rọ bơm D50 | ARV/ AUT | nos | 1 | 946.720 | 946.720 | |
| 34 | Van an toàn D125 | TQ | nos | 1 | 2.958.500 | 2.958.500 | |
| 35 | Van cảnh bảo D125 | | nos | 2 | 2.958.500 | 5.917.000 | |
| 36 | Giá đỡ | | lot | 1 | 2.366.800 | 2.366.800 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Sơn chống đường ống | | lot | 1 | 355.020 | 355.020 | |
| 38 | Thử áp lực đường ống | | lot | 1 | 1.183.400 | 1.183.400 | |
| 39 | Vật tư phụ | | lot | 1 | 7.694.550 | 7.694.550 | |
| ***B*** | ***HỆ THỐNG CHỮA CHÁY NGOÀI NHÀ/ FIRE FIGHTING OUTSIDE*** | | | | | ***147.010.308*** | |
| 1 | Trụ chữa cháy ngoài nhà 3 cửa D65 | VN | nos | 1 | 6.035.340 | 6.035.340 | |
| 2 | Họng tiếp nước từ xe chữa cháy 2 cửa D65 | VN/TQ | box | 1 | 1.065.060 | 1.065.060 | |
| 3 | Tủ đựng phương tiện chữa cháy ngoài nhà 800x600x200 | VN | box | 1 | 946.720 | 946.720 | |
| 4 | Tủ đựng phương tiện phá dỡ thông thường 1200x600x180 mm (bao gồm kìm cộng lực, xà beng, búa PCCC) | VN | box | 1 | 3.550.200 | 3.550.200 | |
| 5 | Ống thép mạ kẽm D125 dày 3,96mm | TQ | m | 130 | 508.862 | 66.152.060 | |
| 6 | Ống thép mạ kẽm D100 dày 3,2mm | TQ | m | 36 | 378.688 | 13.632.768 | |
| 7 | Phụ kiện ống thép | | nos | 1 | 3.655.286 | 3.655.286 | |
| 8 | Công tác đào & lấp đất đặt đường ống | | lot | 1 | 9.822.220 | 9.822.220 | |
| 9 | Quét bittum+ vải địa bảo vệ đường ống | | lot | 1 | 36.685.400 | 36.685.400 | |
| 10 | Thử áp lực đường ống | | lot | 1 | 1.183.400 | 1.183.400 | |
| 11 | Vật tư phụ | | lot | 1 | 4.281.854 | 4.281.854 | |
| ***C*** | ***HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TRONG NHÀ XƯỞNG XƯỞNG 1*** | | | | | ***461.316.038*** | |
| 1 | Tủ chữa cháy trong nhà 500x600x180 mm | VN | nos | 10 | 295.850 | 2.958.500 | |
| 2 | Lăng chữa cháy D50/13 | VN/TQ | nos | 10 | 94.672 | 946.720 | |
| 3 | Cuộn vòi chữa cháy D50-20m | VN/TQ | nos | 10 | 532.530 | 5.325.300 | |
| 4 | Van góc chữa cháy kèm giảm áp D50 | VN/TQ | nos | 10 | 284.016 | 2.840.160 | |
| 5 | Ống thép mạ kẽm D125 dày 3,96mm | | m | 260 | 508.862 | 132.304.120 | |
| 6 | Ống thép mạ kẽm D50 dày 2,6mm | | m | 395 | 254.431 | 100.500.245 | |
| 7 | Ống thép mạ kẽm D40 dày 2,5mm | | m | 198 | 242.597 | 48.034.206 | |
| 8 | Ống thép mạ kẽm D32 dày 2,6mm | | m | 315 | 218.929 | 68.962.635 | |
| 9 | Phụ kiện ống thép | | lot | 1 | 10.494.036 | 10.494.036 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Nội quy + Tiêu lệnh PCCC | | nos | 10 | 71.004 | 710.040 | |
| 11 | Đầu phun spinkler quay lên D20, t = 68 | | nos | 217 | 71.004 | 15.407.868 | |
| 12 | Van 1 chiều D125 | | nos | 1 | 591.700 | 591.700 | |
| 13 | Van cổng tín hiệu giám sát DN125 | | nos | 2 | 2.366.800 | 4.733.600 | |
| 14 | Van cổng D50 | | nos | 1 | 355.020 | 355.020 | |
| 15 | Công tắc dòng chảy | | nos | 2 | 295.850 | 591.700 | |
| 16 | Van xả khí D25 | | nos | 1 | 118.340 | 118.340 | |
| 17 | Đồng hồ đo áp suất | | Pcs | 1 | 142.008 | 142.008 | |
| 18 | Bình chữa cháy bột ABC 8kg | | nos | 22 | 650.870 | 14.319.140 | |
| 19 | Kệ đựng bình chữa cháy | | nos | 11 | 106.506 | 1.171.566 | |
| 20 | Cảm biến mực nước | | nos | 1 | 2.721.820 | 2.721.820 | |
| 21 | Sơn bảo vệ đường ống | | lot | 1 | 6.911.056 | 6.911.056 | |
| 22 | Giá đỡ, quang treo… | | lot | 1 | 10.494.036 | 10.494.036 | |
| 23 | Thử áp lực đường ống | | lot | 1 | 591.700 | 591.700 | |
| 24 | Chi phí cắt đục, dọn dẹp vệ sinh | | lot | 1 | 4.298.646 | 4.298.646 | |
| 25 | Vật tư phụ | | lot | 1 | 8.597.292 | 8.597.292 | |
| 26 | Vận chuyển | | lot | 1 | 17.194.584 | 17.194.584 | |
| **III** | **HỆ THỐNG ĐÈN BÁO, ĐÈN THOÁT HIỂM XƯỞNG 1** | | | | | **40.800.927** | |
| 1 | Đèn chiếu sáng sự cố | | nos | 21 | 390.522 | 8.200.962 | |
| 2 | Đèn thoát nạn | | nos | 12 | 378.688 | 4.544.256 | |
| 3 | Ổ cắm cho đèn chiếu sáng sự cố | | nos | 21 | 35.502 | 745.542 | |
| 4 | Sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn | | nos | 2 | 236.680 | 473.360 | |
| 5 | Bảng đèn trạm bơm chữa cháy | | nos | 1 | 449.692 | 449.692 | |
| 6 | Kéo rải Dây nguồn 2x1,5mm² | | m | 930 | 15.384 | 14.307.120 | |
| 7 | Ống cứng PVC D20 bảo vệ dây | | m | 660 | 14.201 | 9.372.660 | |
| 8 | Ống ruột gà D20 | | m | 50 | 14.201 | 710.050 | |
| 9 | Vật tư phụ ( Vít, nở, băng dính điện ... ) | | lot | 1 | 1.997.285 | 1.997.285 | |
| **IV** | **CHI PHÍ CHUNG** | | | | | **54.023.859** | |
| 1 | Chi phí kiểm định | | lot | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | Chi phí thẩm duyệt | | lot | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Nghiệm thu PCCC | | lot | 1 | 11.834.000 | 11.834.000 | |
| 4 | Phí thuê xe nâng, giàn giáo | | lot | 1 | 42.189.859 | 42.189.859 | |
| | **Tổng cộng chưa bao gồm VAT** | | | | | **1.200.925.926** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **VAT 8%** | **96.074.074** | |
| | **Tổng cộng đã bao gồm VAT** | **1.297.000.000** | |

***(Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm chín mươi bảy triệu đồng chẵn./.)***

| ĐẠI DIỆN BÊN A | ĐẠI DIỆN BÊN B |
|---|---|
| *(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)* | *(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)* |